



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA

1

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000

Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309

E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA AMPLIAÇÃO DA EMEB DR. REALINDO JACINTHO MENDONÇA
LOCAL RUA RUA CAP. ANTÔNIO JOAQUIM, 179, CENTRO – JERIQUEARA/SP.
PROPONENTE PREFEITURA MUNICIPAL
RESPONSABILIDADE TÉCNICA ART N° 92221220111188000

01 – APRESENTAÇÃO

O presente projeto destina-se ao procedimento de ampliação do prédio da Ampliação da EMEB Dr. Realindo Jacintho Mendonça, ampliação esta, compreendendo a na construção de cobertura metálica com uma área total de 142,50 m², conforme projeto básico em anexo.

02 – COBERTURA

02.01 – Fundações

As fundações deverão ser executadas em brocas e blocos de concreto armado. As Brocas deverão ter 5,0m de profundidade cada, armadas com 6 Ø 10mm, estribos de 5,0mm a cada 20cm, conforme indicado no projeto estrutural. Os blocos deverão ser executados nas dimensões de 150x50x50cm, armados com Ø 8,0mm a cada 10cm conforme indicado no projeto estrutural. O concreto a ser utilizado na execução das fundações deverá ser concreto não estrutural executado no local, mínimo 300 kg cimento / m³.

02.02 – Estrutura

Os pilares de sustentação da estrutura metálica da cobertura deverão ser executados em Treliça metálica. Para dimensões e especificações vide projeto estrutural.

02.03 – Cobertura

A cobertura deverá ser executada em estrutura metálica, e as telhas tipo sanduíche em chapa de aço com pintura poliéster, espessura de 0,50 mm, recheadas com poliestireno expandido. As dimensões locais e especificações estão indicadas no projeto.

02.04 – Instalações Elétricas

Deverão ser executadas conforme indicado no projeto. Serão instaladas 6 lâmpadas LED tubular T8 com base G13, de 3400 até 4000 lm - 36 a 40W.

Deverá ser instalado 1 interruptor.

Os eletrodutos deverão ser galvanizados de sobrepor presos às parede para a ligação do interruptor.

Deverão ser instaladas eletrocalhas, presas na estrutura da cobertura para a passagem da enfição da iluminação da cobertura.

Deverão ser seguidos os padrões de instalações de acordo com as normas da CPFL.

02.05 – Pintura da Estrutura

A estrutura deverá receber fundo preparador e em seguida ser pintada com esmalte alquídico na cor grafite ou cinza escuro aplicada com revolver. As telhas deverão ser pré pintadas na cor branca já vindas de fábrica.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUEARA

2

Rua: Jonas Alves Costa, n.º 559 – Centro- CEP-14450-000

Telefone n.º 0xx16 3134-1256 – Fax n.º 0xx16 3134-1309

E-mail: prefeitura@pmjeriquara.com.br

03 – SERVIÇOS FINAIS

Deverão ser executados os serviços de limpeza final de entulhos e resquícios da obra.

A obra deverá ser entregue limpa e isenta de imperfeições e em perfeito estado de funcionamento.

A empresa contratada deverá apresentar no ato da assinatura do contrato a ART de execução de obras, indicar o responsável técnico preposto da obra o qual responderá por todos os atos durante a execução da obra.

Quaisquer dúvidas durante a execução deverão ser esclarecidos com a Responsável técnica da prefeitura com antecedência.

Jeriquara, 07 de outubro de 2021.

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Engenheira Civil - CREA 5060714531
ART N° 92221220111188048
DEPTº DE OBRAS, ENG. E PLANEJAMENTO

Éder Luiz Carvalho Gonçalves
Prefeito Municipal