PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA/SERVIÇO: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS, DRENAGEM PLUVIAL E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

PROPRIETÁRIO: MUNICIPIO DE JERIQUARA

LOCAL: ANEL VIARIO - TRECHO ENTRE AS ROTATÓRIAS DAS SAÍDAS DE PEDREGULHO E FRANCA **JERIQUARA-SP**

TABELA: CPOS BOLETIM N.º 183 C/ DESONERAÇÃO

Data Base Agosto de 2021.

BDI (%) **0,00%**

CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR UNIT. C/ BDI	VALOR TOTAL C/ BDI
CÓDIGO	**ITEM 1**	**TOPOGRAFIA E SERVIÇOS PRELIMINARES**					**9.719,26**
03.01.260	1.1	Demolição mecanizada de sarjeta ou sarjetão, inclusive fragmentação, carregamento, transporte até 1 quilômetro e descarregamento	m³	5,14	232,99	232,99	1.197,57
02.10.060	1.2	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	m²	5.917,84	1,44	1,44	8.521,69
CÓDIGO	**ITEM 2**	**TERRAPLENAGEM DAS VIAS**					**33.704,74**
07.01.060	2.1	Escavação e carga mecanizada em sola de 2a categoria, em campo aberto	m³	1.091,00	19,11	19,11	20.849,01
07.01.120	2.2	carga e remoção de terra até a distancia média de 1 km	m³	1.091,00	10,56	10,56	11.520,96
07.12.020	2.3	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto	m³	127,00	10,51	10,51	1.334,77
CÓDIGO	**ITEM 3**	**PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA**					**349.727,94**
54.01.010	3.1	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	m²	2.983,92	2,86	2,86	8.534,01
54.01.210	3.2	Base de Brita graduada	m³	447,59	158,87	158,87	71.108,31
54.03.230	3.3	imprimação betuminosa ligante	m²	2.983,92	6,40	6,40	19.097,09
54.03.240	3.4	imprimação betuminoza impermeabilizante	m²	2.983,92	13,47	13,47	40.193,40
54.03.210	3.5	camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente - CBUQ - espessura acabada compactada = 4,0cm	m³	119,36	1.399,14	1.399,14	166.996,87
54.06.150	3.6	Execução de perfil extrusado no local - guia e sarjeta	m³	40,37	1.084,98	1.084,98	43.798,26
CÓDIGO	**ITEM 4**	**DRENAGEM PLUVIAL**					**259.055,48**
07.02.040	4.1	Escavação mecanizada de valas ou cavas com profundidade de até 3 m	m³	2.077,18	9,03	9,03	18.756,94
08.01.060	4.2	Escoramento de solo pontaletado	m²	547,16	18,86	18,86	10.319,44
11.18.040	4.3	Lastro de pedra britada	m³	73,14	126,26	126,26	9.234,66
46.12.020	4.4	Tubo de concreto (PS-1), DN= 400mm	m	63,00	83,40	83,40	5.254,20
46.12.080	4.5	Tubo de concreto (PA-1), DN= 600mm	m	19,00	164,8	164,80	3.131,20
46.12.120	4.6	Tubo de concreto (PA-1), DN= 1000mm	m	306,00	389,64	389,64	119.229,84
07.11.020	4.7	Reaterro compactado mecanizado de vala ou cava com compactador	m³	1.809,61	5,18	5,18	9.373,78
49.12.110	4.8	Poço de visita de 1,60 x 1,60 x 1,60 m - tipo PMSP	unid.	6,00	5.242,25	5.242,25	31.453,50
49.12.058	4.9	Boca de leão simples tipo PMSP com grelha	unid.	11,00	2.172,62	2.172,62	23.898,82
54.03.221	4.10	Restauração de pavimento asfáltico com concreto betuminoso usinado quente - CBUQ; espessura final compactada = 3,0cm	m³	22,00	1.291,05	1.291,05	28.403,10
CÓDIGO	**ITEM 5**	**SINALIZAÇÃO VIARIA**					**30.050,58**
70.02.012	5.1	Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para faixas	m²	15,77	166,87	166,87	2.631,54
70.06.020	5.2	Tachão tipo I bidirecional refletivo	unid.	130,00	40,05	40,05	5.206,50
70.04.001	5.3	Coluna simples (PP), diâmetro de 2 1/2" e comprimento de 3,6 m	unid.	10,00	1.133,82	1.133,82	11.338,20
70.03.001	5.4	Placa para sinalização viária em chapa de aço, totalmente refletiva com película IA/ IA - área até 2,0 m²	m²	12,46	872,74	872,74	10.874,34
TOTAL GERAL							**R$ 682.258,00**

Felipe Marques Chereghini
Engº Civ.Crea 5070280879

Pref. Eder Luiz Carvalho Gonçalves
Municipio de Jeriquara/SP