MEDIDAS DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO – TABELA 5

SAÍDAS DE EMERGÊNCIA	AS ROTAS DE FUGA FORAM DIMENCIONADAS CONFORME ITCB-11/2019.
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	SERÁ PREVISTO SINALIZAÇÃO BASICA DE PROIBIÇÃO, ALERTA, ORIENTAÇÃO E SALVAMENTO, EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIOS, CONFORME ITCB-20/2019.
EXTINTORES	CONFORME IT-021/19 EXTINTOR CARGA DE PÓ ABC - 2-A : 20-B:C

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO À OCUPAÇÃO

GRUPO	OCUPAÇÃO/USO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO
D	SERVIÇO PROFISSIONAL	D - 1	LOCAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFISSIONAL OU CONDUÇÃO DE NEGÓCIOS

CARGA DE INCÊNDIO (Qfi) = 300 MJ/M²
RISCO DE INCÊNDIO : BAIXO
ÁREA CONSTRUÍDA : 201,52 m²
ALTURA : TIPO 1 - EDIFICAÇÃO TÉRREA
LOTAÇÃO MÁXIMA: 200 PESSOAS
LEGISLAÇÃO APLICADA : DECRETO Nº 63.911, DE 10 DE DEZEMBRO DE 2018 - TABELA 5

SIMBOLOS GRÁFICOS

SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

SIMBOLO	SIGNIFICADO	FORMA E COR
	PROIBIDO FUMAR	SIMBOLO : CIRCULAR FUNDO : BRANCA PICTOGRAMA : PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRIAL : VERMELHAS
	PROIBIDO PRODUZIR CHAMA	SIMBOLO : CIRCULAR FUNDO : BRANCA PICTOGRAMA : PRETA FAIXA CIRCULAR E BARRA DIAMETRIAL : VERMELHAS
	CUIDADO, RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO	SIMBOLO : TRIANGULAR FUNDO : AMARELA PICTOGRAMA : PRETA FAIXA TRIANGULAR: PRETA
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE UMA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE
SAÍDA	SAÍDA DE EMERGÊNCIA	SIMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE
	DIREÇÃO ROTA DE SAÍDA	SIMBOLO : RETANGULAR FUNDO : VERDE PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE
	DIREÇÃO ROTA DE SAÍDA	SIMBOLO : QUADRADO FUNDO : VERDE PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE
	EXTINTOR DE INCÊNDIO	SIMBOLO : QUADRADO FUNDO : VERMELHO PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE
M1		SIMBOLO : QUADRADO FUNDO : VERDE PICTOGRAMA : FOTOLUMINESCENTE

LEGENDA DO SISTEMA DE SEGURANÇA

- EXTINTOR DE PÓ ABC
- DIREÇÃO DO FLUXO DA ROTA DE SAÍDA
- SAÍDA FINAL DA ROTA
- PROIBÍDO O USO DE FOGO OU DE QUAISQUER INSTRUMENTOS QUE PRODUZAM FAÍSCAS

FIXAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR





Planta de Proteção Contra Incêndio
Escala 1 : 100

PREFEITURA MUNICIPAL DE JERIQUARA

CONSTRUÇÃO DE CENTRO MULTIÚSO
ESCALAS INDICADAS

FL.04/04

PROJETO:
INSTALACÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS

DATA: NOVEMBRO/2023.

LOCAL:
RUA RODRIGO CHACON MOLINA, Nº 220

BAIRRO:
COROMÁCIO BIBIANO DE CARVALHO

CIDADE:
JERIQUARA - SP.

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DE JERIQUARA

ESCALAS INDICADAS

PROJETO/ORÇAMENTO

DANIELA DO CARMO MELO
PINHEIRO:17218693873

Assinado de forma digital por DANIELA DO CARMO MELO PINHEIRO:17218693873
Dados: 2023.12.02 16:21:30 -03'00'

Daniela do Carmo Melo Pinheiro
Eng.ª Civil - CREA n.º 5060714531
ART 92221220111680048

PROPRIETÁRIO

EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES
PREFEITO MUNICIPAL