



PREFEITURA MUNICIPAL DE JARIQUARA/SP
RUA JONAS ALVES COSTA, n.º 559, Centro - CEP 14.450-000
Telefone n.º (0xx16) 3134 8700
E-mail: prefeitura@jeriquara.sp.gov.br

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA GERAL

OBRA: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA

LOCAL: DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE JARIQUARA/SP

DATA BASE: OUT/2023

ART Nº 92221220111188048

BDI=20,00%

ITEM	CÓD. CPOS	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UND	QUANTID.	UNITÁRIO	UNITÁRIO COM BDI	TOTAL COM BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES					
1.1	02.08.040	Placa em lona com impressão digital e requadro em metalon	m ²	6,00	314,42	377,30	2.263,82
1.2	54.01.410	Varrição de pavimento para recapeamento	m ²	7.390,54	0,71	0,85	6.296,74
TOTAL DO ITEM							8.560,56
2		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO					
2.1	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	m ²	7.390,54	7,10	8,52	62.967,36
2.2	54.03.210	Camada de rolamento em concreto asfáltico usinado a quente - (CBUQ); espessura acabada de 3,00cm	m ³	221,73	1.501,78	1802,14	399.587,62
TOTAL DO ITEM							462.554,98
03		SINALIZAÇÃO VIÁRIA					
03.01		Sinalização Vertical					
03.01.01	28.06.12.99 -DER	SUORTE TUBULAR GALVANIZADO D=2 1/2"	M	56,00	161,32	193,59	10.840,91
03.01.02	28.01.04.01.99 -DER	FORN. E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+GT	m ²	4,64	707,93	849,51	3.941,74
03.01.03	28.01.24.01.99 -DER	COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-SOLO	m ²	4,64	63,07	75,68	351,15
03.01.04	06.02.020	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m	M ³	5,76	52,92	63,50	365,78
03.01.05	11.03.090	Concreto preparado no local, fck = 20 MPa	M ³	5,76	489,33	587,20	3.382,25
03.01.06	11.16.040	Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação	M ³	5,76	148,80	178,56	1.028,51
03.02		Sinalização Horizontal					
03.02.01	70.02.010	Sinalização horizontal com tinta vinílica ou acrílica	m ²	483,75	37,38	44,86	21.699,09
TOTAL DO ITEM							41.609,43

4	TOTAL GERAL	512.724,97
----------	--------------------	-------------------

Jeriquara/SP, 16 de outubro de 2023.

fonte de preços: CPOS (BOLETIM 191) com desoneração e TPU DER/SP (JUN/2023)

DEPART. DE OBRAS, ENGENHARIA E PLANEJAMENTO
PROJETO E ORÇAMENTO
DANIELA DO CARMO MELO PINHIEIRO
ENGENHEIRA CIVIL CREA 5060714531

PREFEITO MUNICIPAL
EDER LUIZ CARVALHO GONÇALVES